

Tiefgarage Gemeinde Wolkenstein

Im Zentrum von Wolkenstein wird die neue zweigeschossige Tiefgarage errichtet. Für die Ausführung der Arbeiten hat man sich für die „Top - Down“ Bauweise entschieden, um das Dorfleben im Zentrum von Wolkenstein so wenig wie möglich einzuschränken, und die Hauptstraße zeitnah wieder öffnen zu können.

Mit der „Top - Down“ Bauweise wird von oben nach unten gebaut. Zuerst wurde die letzte Decke (Decke Dach) errichtet und dann wurde in die Tiefe gearbeitet.

Projektdaten

Länge: 105m
Breite: 18,5m
stützenfrei
2 Geschosse jeweils 1.767m²
132 Stellplätze

Projektteam

Ing. Claudio Bertagnolli
Ing. Huber Hannes
Ing. Innerhofer Andreas
Ventrice Michele



